

EOLENERG PROJECT SRL

ACHIZIȚIE: ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI DE EXECUȚIE SI PROCURARE DE ECHIPAMENTE PENTRU PUNEREA IN FUNCȚIUNE A STAȚIEI DE EVACUARE A PUTERII CEE SĂCELE 49,8MW ÎN CADRUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ SĂCELE, JUD. CONSTANȚA” (TURNKEY PROJECT SOLUTION)

RĂSPUNS LA SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI NR. 2

NR. CRT	SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI TRANSMISE DE OFERTANȚI	RĂSPUNS ACHIZITOR
1	In schema monofilara regasim si celula de masura, insa in CS (ST Celule de MT) nu se regaseste. Va rog sa clarificati numarul de celule.	Avand o constructie diferita de celulele cu intreruptor, celula de masura are CS separat - A 2.4.P - ST Celula de masura. Aceasta se regaseste in folderul cu ' Parti scrise - CS primare MT '. Conform documentatiei tehnice,numarul celulelor de 33kV va fi 8.
2	In schema monofilara este specificat curentul nominal al barelor de 2500A, iar in CS de 1600A. Va rugam clarificati.	Curentul de 1600 A este cel rezultat in calcul, insa nu au fost gasite referinte de celule la acest nivel de tensiune care sa aiba un curent nominal al barelor mai mic de 2500 A. Se va oferta un curent nominal al barelor de minim 1600A.

Data: 13.05.2024